

RUROC. WODY UZDATNIONEJ NA ZBIORNIKI

W1-W2	4,5m	PEØ160	
W2-W3	5,3m	PEØ160	
W3-W4	6,5m	PEØ160	
W3-W5	2,2m	PEØ110	Z100
W4-W6	2,2m	PEØ110	Z100
razem:	16,3m	PEØ160	
	4,4m	PEØ110	

RUROC. WODY UZDATNIONEJ NA ZESTAW II°

W7-W8	5,0m	PEØ160	
W8-W9	4,7m	PEØ160	
W9-W10	6,5m	PEØ160	
W9-W11	1,7m	PEØ160	Z150
W10-W12	1,7m	PEØ160	Z150
razem:	19,6m	PEØ160	

RUROC. SPUSTOWO-PRZELEWOWE ZE ZBIORNIKÓW

Sist-S1	7,4m	PVCØ160	1,5%	
S1-S2	15,2m	PVCØ160	1,0%	
S2-S3	6,5m	PVCØ160	1,0%	
S2-sp1	2,8m	PVCØ160	5,0%	Z150
S2-prz1	2,8m	PVCØ160	5,0%	
S3-sp2	2,8m	PVCØ160	2,5%	Z150
S3-prz2	2,8m	PVCØ160	2,5%	
razem:	40,3m	PVCØ160		

PRZEWODY ENERGETYCZNE (długość trasy)

e1-e2	9,0m
e2-e3	1,5m
e2-e4	1,5m
razem:	12,0m

Rzędne studni kanalizacyjnych PVCØ425mm

Sistn.	108,00 / włącz. 107,10
S1	108,10 / 107,21
S2	108,20 / 107,36 (107,50 - sp1, prz1)
S3	108,20 / 107,43 (107,50 - sp2, prz2)

1. ISTN. STUDNIE GŁĘBINOWE
2. ISTN. BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
3. ISTN. ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH
4. ISTN. ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY V=150m^3
5. ISTN. DROGA WEWNĘTRZNA
6. PROJ. ZBIORNIKI WYRÓWNAWCZE V=100m^3 każdy

Jest to kopia mapy do celów projektowych.
Mapa została zaewidencjonowana przez Starostę
Gostyńskiego w dniu 25.03.2020r.
pod numerem P.3004.2020.550
Potwierdzam zgodność niniejszej mapy z w/w oryginałem.

Inwestor
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
Strzelce Wielkie 84
63-820 Piaski

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
PRIMEKO
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium: PBW
Skala: 1:250
Data oprac.: Sierpień 2020r.

Nazwa obiektu: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Florynki

Adres obiektu: Florynki, dz. nr 16/1, obręb geodez. 0011 Niepart

Nazwa rysunku: PLAN UZBROJENIA SUW do wykazu współrzędnych

Projektant sp. sanit.	inż. Jarosław Grzelak upr. nr 7131-7132/37/PW/2002	Rys nr. 2
Opracował	mgr inż. Marek Matusiak	
Sprawdzający sp. sanit.	mgr inż. Monika Żurawska upr. nr WKP/0273/PWOS/06	